

RG.271.02.2019

**Wykonawcy biorący udział w przetargu na:  
„Remont bramy dzwonnicy dawnej kostnicy i obiektów  
drewnianych w budynku byłego kościoła w Borowiu”**

W związku z zadaniem pytaniem przez firmę, która pobrała SIWZ na *Remont bramy dzwonnicy dawnej kostnicy i obiektów drewnianych w budynku byłego kościoła w Borowiu* przedstawiamy nasze stanowisko:

1. W przedmiarze prac nie ma pozycji dotyczącej konserwacji dzwonów istniejących na obiekcie. Czy Zamawiający przewiduje jakiegokolwiek prace związane z konserwacją dzwonów? Jeśli tak, proszę o dodanie odpowiednich pozycji do przedmiaru.

Odp. 1. Zamawiający nie przewiduje prac konserwatorskich dzwonów.

2. Zamawiający przewiduje wykonanie izolacji poziomej metodą iniekcji ciśnieniowej. Proszę o określenie czy izolacja ma być w jednym rzędzie, czy w dwóch oraz na jaką głębokość muru ma zostać wykonana?

Odp. 2 Izolacje wykonać w jednym rzędzie w odl. 10-13 cm, na głębokość  $\frac{3}{4}$  grubości poszczególnych ścian nośnych.

3. Poz. 54 udostępnionego przedmiaru odnosi się do ułożenia nawierzchni z kostki kamiennej na I i II piętrze budynku bramy. Proszę o wyjaśnienie czy rzeczywiście Zamawiający wymaga wykonania podłogi na I i II piętrze budynku z kostki kamiennej?

Odp. 3 Zmienia się w poz. 54 przedmiaru wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej na Płytki podłogowe gładkie Burgund 14,8x30 cm wg NNRNKB 202 2805-02 w ilości 21,667 m<sup>2</sup> wg poz. 50, z wykonaniem cokolków wys. 14,8 cm wg NNRNKB 202 2809-02 w ilości  $2*3.14*0.9*2*2+[2.3+2.9]*2-1.41*2=30,188$  mb. Dodając następną pozycję kosztorysową ze znacznikiem '(prym)

4. W SIWZ punkt 1.1 **Opaska wokół budowli i chodniki** jest zapis o wykonaniu jej z materiałów takich jak kostka kamienna, bruk i płyty kamienne. Proszę o podanie ilości kostki kamiennej, bruku i płyt kamiennych oraz kolorystyki wymaganej przez Zamawiającego, jeśli przewiduje takie prace.

Odp. 4. Zamawiający nie przewiduje wykonania opasek wokół budowli i chodników.

5. W budynku dawnej kostnicy wieniec wymurowany jest ze współczesnej cegły, miejscami z cegły dziurawki. W przedmiarach brak jest pozycji mówiących o przemurowaniach tych odcinków, ujęte jest

tylko spoinowanie. Czy Zamawiający wymaga ujednolicenia wyglądu murów budynku dawnej kostnicy czy mają pozostać bez zmian? Jeśli tak proszę o dodanie odpowiedniej pozycji do przedmiaru.

Odp. 5. Występujące mury z cegły dziurawki należy za spoinować.

6. Czy przedmiot zamówienia dotyczy również wykonania spoinowania niskiego muru z kamienia na odcinku pomiędzy dawną kostnicą a bramą?

Odp. 6 Tak należy wykonać spoinowanie w ilości  $6,3 \times 1,5 \times 2 = 18,9$  m<sup>2</sup> zwiększając ilość w poz. 75 na ilość  $70,89 + 18,9 = 89,79$  m<sup>2</sup>.

7. Poz. 86 przedmiaru prawdopodobnie błędnie odnosi się do ułożenia nawierzchni z kostki kamiennej na I i II piętrze budynku dawnej kostnicy (budynek jest parterowy). Proszę o doprecyzowanie sposobu wykonania podłogi w dawnej kostnicy. Według SIWZ posadzka w budynku ma być wykonana z cegły czerwonej, a opaska wokół budynku kamienna. Proszę o sprawdzenie przedmiarów i uzupełnienie odpowiednich pozycji.

Odp. 7 Zmienia się w poz. 86 przedmiaru wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej na Płytki podłogowe gładkie Burgund 14,8x30 cm wg NNRNKB 202 2805-02 w określonej ilości w przedmiarze, z wykonaniem cokolików wys. 14,8 cm wg NNRNKB 202 2809-02 w ilości  $[3,55 + 3,45] \times 2 - 1,48 + 0,35 \times 2 = 13,22$  mb. Dodając następną pozycję kosztorysową ze znacznikiem '(prym)

Opaski wokół budynku nie wykonujemy.

8. Proszę o podanie jaki jest planowany wymiar tarczy zegarowej i z jakiego materiału ma zostać wykonany zegar, ewentualnie w jakiej kolorystyce ma zostać utrzymany.

Odp. 8 Tarcza zegarowa zgodnie z projektem jest średnicy 60 cm z sekundnikiem, kolor biały.

**WÓJT GMINY**  
*mgr inż. Wiesław Gąska*

