

Remont świetlicy w Filipówce gm. Borowie

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Remont świetlicy w Filipówce gm. Borowie					
1		Roboty budowlane			
1	KNR 2-02 1101-07	Podkłady z ubitych piasku gr. 10 cm na podłożu gruntowym	m3		
d.1		$(9,5 * 7,0 + 4,95 * 2,45) * 0,1$	m3	7,863	
				RAZEM	7,863
2	KNR-W 2-02 1101-01	Podkłady betonowe chudziak gr 10 cm	m3		
d.1		poz.1	m3	7,863	
				RAZEM	7,863
3	NNRNKB 202 0618-03	Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w sali z wywnięciem na ściany do wys. płyt styropianowych	m2		
d.1		$9,5 * 7,0 + 4,95 * 2,45$	m2	78,628	
				RAZEM	78,628
4	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne z płyt styropianowych gr. 10 cm frezowany, EPS-100 pod posadzki	m2		
d.1		poz.3	m2	78,628	
				RAZEM	78,628
5	KNR 2-02 0607-02	Izolacje przeciwwilgociowe z folii polietylenowej szerokiej gr. 0,5 mm na styropianie	m2		
d.1		poz.3	m2	78,628	
				RAZEM	78,628
6	NNRNKB 202 1129-02	Szlachta cementowa grubości 6 cm z zaprawy cementowej M-80 (1;3) zatarte na gładko zbrojona siatką stalową z drutu śr. 2,8 mm o oczkach 150/150 mm + ułożenie taśmy dylatacyjnej przyścienniej z pianki szer. 100/5 mm wokół ścian przed wykonaniem wylewki - norma 1,3 mb/m2	m2		
d.1		poz.3	m2	78,628	
				RAZEM	78,628
7	KNNR 2 1205 -01	Podłogi z desek sosnowych gr. 32 mm na legarach z listwami przypodłogowymi	m2		
d.1		poz.3	m2	78,628	
				RAZEM	78,628
8	KNR 19-01 1309-12	Dwukrotne lakierowanie podłóg drewnianych	m2		
d.1		poz.3	m2	78,628	
				RAZEM	78,628
9	KNR-W 2-02 2005-02 analogia	Obudowa ścian płytami gipsowo-kartonowymi wodoodpornymi na ruszcie metalowym pojedynczym mocowanym do podłoża z kształtowników CD i Ud sufitowych	m2		
d.1		$((9,5 + 7,0) * 2 + 2,45 * 2) * 3,0 - 1,1 * 1,6 * 4 - 1,1 * 2,1 * 2$	m2	102,040	
				RAZEM	102,040
10	KNR-W 2-02 2005-04 analogia	Okladziny ścian płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i Ud - dodatek za drugą warstwę	m2		
d.1		poz.9	m2	102,040	
				RAZEM	102,040
11	KNR-W 2-02 2005-02	Obudowa sufitów płytami gipsowo-kartonowymi wodoodpornymi na ruszcie metalowym pojedynczym mocowanym do podłoża z kształtowników CD i Ud sufitowych	m2		
d.1		$9,5 * 7,0 + 2,45 * 4,95$	m2	78,628	
				RAZEM	78,628
12	KNR-W 2-02 2005-04 analogia	Okladziny sufitów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i Ud - dodatek za drugą warstwę	m2		
d.1		poz.11	m2	78,628	
				RAZEM	78,628
13	KNR-W 2-02 0612-04	Izolacje cieplne z wełny mineralnej gr.100mm poziome z rolki Umin=0,39 na sucho na ruszcie metalowym	m2		
d.1		$(2,45 * 2 + 4,95) * 2,5$	m2	24,625	
				RAZEM	24,625
14	KNNR 2 1402 -05	Malowanie farbą emulsyjną dwukrotnie z gruntowaniem płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych	m2		
d.1					

Remont świetlicy w Filipówce gm. Borowie
Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.9 + poz.11	m2	180,668	
				RAZEM	180,668
15 d.1	analiza indywidualna	Obicie deską "szalówką" belek drewnianych, narożników ścian okien o drzwi wraz z lakierowaniem	m2		
		$(9,5 * 5 + 7,0 + 3,0 + (1,1 + 1,6) * 2 * 4 + (1,1 * 2 + 2,1) * 2 + 1,5 * 2) * 0,45$	m2	40,815	
				RAZEM	40,815
2		Roboty elektryczne			
16 d.2	KNNR 9 0501-03	Montaż lamp podtynkowych .LED 10W 730lm 2700K	szt.		
		18	szt.	18,000	
				RAZEM	18,000
17 d.2	KNNR 9 0501-03	Montaż kinkietów	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
18 d.2	KNR-W 4-03 0401-01	Montaż puszek podtynkowych o śr. do 60 mm	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
19 d.2	KNR-W 4-03 0501-02	Wymiana przełączników dwuklawiszowych oświetlenia do 25 A	szt.		
	57	3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
20 d.2	KNNR 9 0301-01	Przewody płaskie do opraw świetłówkowych 3x1,5 YDYp z montażem puszek instalacyjnych i łączników w puszkach	m		
		$9,5 * 6 + 7 * 2$	m	71,000	
				RAZEM	71,000
21 d.2	KNNR 9 0301-01	Wymiana przewodów układanych pod tynkiem wtykowych płaskich do gniazdek wtykowych podwójnych z bolcem 3x2,5 YDYp	m		
		$7 + 9,5$	m	16,500	
				RAZEM	16,500
22 d.2	KNR 4-03 0306-02	Montaż podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uziemiającym bryzgoszczelnych w łazien, podwójne	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
3		Roboty dodatkowe			
23 d.3	analiza indywidualna	Demontaż oraz ponowny montaż grzejników - 4 szt oraz klimatyzatora	szt		
		5	szt	5,000	
				RAZEM	5,000