

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 5 0701-05	Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV 250	m ³		
			m ³	250.000	
				RAZEM	250.000
2	KNNR 5 0702-04	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. I-II 250	m ³		
			m ³	250.000	
				RAZEM	250.000
3	KNNR 5 0707-05	Układanie kabli o masie do 5.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie 600	m		
			m	600.000	
				RAZEM	600.000
4	KNNR 5 0402-05	Złącza napowietrzne - szafa licznikowa na słupie 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNNR 5 0401-03	Złącza kablowe typu szafa rozdzielcza 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNNR 5 1402-02	Wykopy mechaniczne pod słupy wirowane jednożerdziowe o długości 12.0 m 3	sta- now.		
			sta- now.	3.000	
				RAZEM	3.000
7	KNNR 5 0905-01	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXS _n lub podobnych o przekroju 2x25 mm ² 0.1	km.prz ew.		
			km.prz ew.	0.100	
				RAZEM	0.100
8	KNNR 5 1002-01	Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie 3	szt.		
			szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
9	KNNR 5 0906-03	Montaż ogranicznika przepięć w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
10	KNNR 5 0906-02	Montaż skrzynki bezpiecznikowej w liniach napowietrznych nn z przewo- dów izolowanych 3	szt.		
			szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
11	KNNR 5 0907-05	Mechaniczne pograżanie uziołów pionowych prętowych w gruncie kat III 4	kpl		
			kpl	4.000	
				RAZEM	4.000
12	KNNR 5 0903-02	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - po- jedynczy o długości do 12.0 m 3	słup		
			słup	3.000	
				RAZEM	3.000